

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 193,000.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 193,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิญญู	เคียนยี่ควี่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	ประธานกรรมการ
6.2 นางนวยนาฏ	เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.3 นายวิชา	ศรีสุฯ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ราคากลางค่าซ่อมแซม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 ประเภทงาน ซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กอนุบาล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 วันที่ 23 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล	145,673.00	1.2726	185,383.46	Factor F
2	งานเรือ	8,294.80		8,294.80	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		193,678.26	
		คิดเป็นเงินประมาณ		193,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิญญู เคียนยี่ติง)
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนายนาง เชียงแดง)
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิชา ศรีสุธ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารเรียนหัดถ่อนบาส

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บ้านขาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 23 มีนาคม 2558

หน้าที่ 1/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
1	งานรื้อ								
	รื้อบานหน้าต่างกระจกพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.20x2.50 ม.	6.00	ชุด	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	รื้อใช้งาน
	รื้อบานประตูไม้อัด ขนาด 0.79 x 2.00 ม.	2.00	บาน	-	-	40.00	80.00	80.00	
	รื้อคาบโคมไฟภายใน	15.00	ชุด	-	-	25.00	375.00	375.00	รื้อใช้งาน
	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมรื้อโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	116.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,900.00	2,900.00	
	รื้อคาน้ำก้นอัฐิถาดปูน	66.05	ตร.ม.	-	-	38.00	2,509.90	2,509.90	
	รื้อโครงคร่าวเหล็กฉาบฉวย	9.33	ตร.ม.	-	-	30.00	279.90	279.90	
	รื้อโอสถภัณฑ์ผนังของ	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	รื้อเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	รื้อใช้งาน
2	งานเสริม - งานพื้น								
	ก่ออิฐฉาบปูน	62.40	ตร.ม.	217.00	13,540.80	55.00	3,432.00	16,972.80	
	ฉาบปูนผนังอาคารภายนอก - ภายใน	124.80	ตร.ม.	70.00	8,736.00	82.00	10,233.60	18,969.60	
	เสริมทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก	48.00	ตร.ม.	50.00	2,400.00	35.00	1,680.00	4,080.00	
	ขอบบัวครอบหน้าต่างด้านนอก ฉาบ-บน	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	150.00	750.00	2,250.00	
	ปูกระเบื้องพื้น สีขาวเทา (ห้องอาหาร)	0.45	ตร.ม.	150.00	67.50	170.00	76.50	144.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อม โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	116.00	ตร.ม.	195.00	22,620.00	75.00	8,700.00	31,320.00	
4	งานประตู-หน้าต่าง								
	ติดตั้งบานหน้าต่างกระจกพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.20x2.50 ม.	6.00	ชุด	50.00	300.00	400.00	2,400.00	2,700.00	
	ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.79 x 2.00 ม. กระจกช่องแสงกระจก ขนาด 0.25 x 0.50 ม.	2.00	บาน	3,300.00	6,600.00	200.00	400.00	7,000.00	รวมจากใบ คำนวณ
	รวมยอดยกไป				55,764.30		35,966.90	91,731.20	

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารเรียนเสื้กอนุบาล

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บ้านขาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 23 มีนาคม 2558

หน้าที่ 2/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				55,764.30		35,966.90	91,731.20	
5	งานไฟฟ้า-สุขภัณฑ์								
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	6,300.00	18,900.00	18,900.00	
	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแบบสว่างภายในชนิดโคมคู่ และ โคมเดี่ยวแบบดาวน์ไลท์แบบฝังปลั๊กพร้อมชุด	15.00	ชุด	30.00	450.00	200.00	3,000.00	3,450.00	
	ติดตั้งโคมตัวชักโครกแบบฝังรวม ขนาคบบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลิตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	298.00	298.00	4,098.00	
6	งานทาสี								
	ทาสีรองพื้นผนังอาคารภายนอก-ภายใน และฝ้าเพดาน	403.30	ตร.ม.	30.00	12,099.00	30.00	12,099.00	24,198.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (ทาสี 2 ครั้ง)	148.00	ตร.ม.	34.00	5,032.00	-	-	5,032.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน (ทาสี 2 ครั้ง)	192.90	ตร.ม.	34.00	6,558.60	-	-	6,558.60	
	ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอก (ทาสี 2 ครั้ง)	62.40	ตร.ม.	34.00	2,121.60	-	-	2,121.60	
	รวมยอด				85,825.50		70,263.90	153,967.80	

รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน

145,673.00

ค่า Factor F = 1.2726

35,710.46

งานอื่น

8,294.80

รวมราคาค่าก่อสร้าง

193,678.26

ขอรับเงินงบประมาณเพียง

193,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนายนากู เขียงแรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา ศรีสุข)