



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาลอบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้างห้องน้ำครู
โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดความกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๘๐ เมตร (๓ ห้อง) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
จำนวนเงินราคากลาง ๒๕๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจ
ดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบล
ย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๘๐ เมตร (๓ ห้อง)
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนายนากู เขียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายณธณ ศรีทอง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุมัติโอนเงินครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๘๐ เมตร (๓ ห้อง) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| ๑. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานฯ |
| ๒. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการฯ |
| ๓. นายณธณ ศรีทอง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามแบบสรุปประมาณรายการปริมาณงาน และราคา ปร.๔, ปร.๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในราคากลางที่ ๒๕๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

นายณธณ ศรีทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการ

- ทราบ -
เนตร

.....
.....
.....
เนตร

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ
- ๐๗ ๕๖๗ -

.....
.....
.....

รักกี้

(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

สรุปราคากลางค่าดำเนินการ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำครู องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบเลขที่ 1-65 จำนวน 15 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	195,965.46	Factor F 1.3056
2	Factor F 1.3056	59,887.04	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานปรับพื้นที่-ขุดดิน	711.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน	256,563.50	- พื้นที่ปกติ
สรุป	ค่าดำเนินงานที่นำเสนอ	256,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนวยนาฏ เชียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณชน ศรีทอง)

นายช่างโยธาอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง ห้องน้ำครู

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1/5

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.80 ม. (3 ห้อง) ตามรายละเอียด กำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานก่อสร้างห้องน้ำ								
	งานปรับพื้นที่								
	ปรับพื้นที่	27.20	ตร.ม.	-	-	5.00	136.00	136.00	
	งานโครงสร้าง								
	ขุดดินฐานราก	4.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	575.00	575.00	
	ทรายรองพื้น	8.54	ลบ.ม.	420.00	3,586.80	125.00	1,067.50	4,654.30	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.38	ลบ.ม.	1,300.00	494.00	306.00	116.28	610.28	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.93	ลบ.ม.	1,514.00	7,464.02	306.00	1,508.58	8,972.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	63.98	กก.	31.00	1,983.38	4.10	262.32	2,245.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	28.74	กก.	31.00	890.94	4.10	117.83	1,008.77	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	225.90	กก.	31.00	7,002.90	3.30	745.47	7,748.37	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.55	กก.	70.10	669.46	-	-	669.46	
	แบบหล่อคอนกรีต	25.65	ลบ.ฟ.	300.00	7,695.00	-	-	7,695.00	
	ตะปู	13.53	กก.	45.17	611.15	-	-	611.15	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	56.28	ตร.ม.	-	-	133.00	7,485.24	7,485.24	
	เหล็กตะแกรงวายเมทเสริมคอนกรีต# 0.20x0.20 ม. หนา Ø 3.8 มม.	27.20	ตร.ม.	30.00	816.00	5.00	136.00	952.00	
	งานพื้น								
	ปูกระเบื้องผิวหยาบ รวมปูนทราย	9.60	ตร.ม.	250.00	2,400.00	158.00	1,516.80	3,916.80	
	พื้นขัดหยาบ	13.60	ตร.ม.	-	-	30.00	408.00	408.00	
	รวมยอดยกไป				33,613.65		14,075.02	47,688.67	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง ห้องนำครู

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องนำขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.80 ม. (3 ห้อง) ตามรายละเอียด กำหนด

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 2/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				33,613.65		14,075.02	47,688.67	
	งานผนัง								
	ก่อผนังคอนกรีตบล็อกรวมปูนทราย	35.20	ตร.ม.	115.00	4,048.00	80.00	2,816.00	6,864.00	
	ก่อผนังคอนกรีตบล็อกกันสาด รวมปูนทราย	20.00	ก้อน	25.00	500.00	-	-	500.00	
	คอนกรีตเอ็นทับหลัง	17.60	ม.	50.00	880.00	44.00	774.40	1,654.40	
	ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายใน รวมปูนทราย	73.60	ตร.ม.	55.00	4,048.00	82.00	6,035.20	10,083.20	
	บุกระเบื้องผนัง รวมปูนทราย	27.00	ตร.ม.	250.00	6,750.00	166.00	4,482.00	11,232.00	
	งานโครงหลังคา - วัสดุเมุง								
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	7.00	ท่อน	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	10.00	ท่อน	850.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ติดตั้งวัสดุเมุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (เมทัลชีท) สี หนา 0.30 มม.	18.72	ตร.ม.	158.00	2,957.76	70.00	1,310.40	4,268.16	
	ติดตั้งคอบสันหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (เมทัลชีท) สี หนา 0.30 มม.	6.80	ม.	115.00	782.00	40.00	272.00	1,054.00	
	ติดตั้งคอบข้างหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (เมทัลชีท) สี หนา 0.30 มม.	9.20	ม.	115.00	1,058.00	40.00	368.00	1,426.00	
	ติดตั้งเชิงชายไม้เทียม มีสี ขนาด 8 นิ้ว ชนิดซ้อนบัว	13.60	ม.	116.00	1,577.60	73.00	992.80	2,570.40	
	ติดตั้งบันลมไม้เทียม มีสี ขนาด 8 นิ้ว ชนิดซ้อนบัว	8.80	ม.	116.00	1,020.80	73.00	642.40	1,663.20	
	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีทสี ขนาดความยาว 2.50 นิ้ว	100.00	ตัว	2.50	250.00	-	-	250.00	
	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีทสีคอบสันหลังคา - คอบปิดจั่ว ความยาว 1.00 นิ้ว	50.00	ตัว	2.00	100.00	-	-	100.00	
	สกรูยึดแผ่นเชิงชาย - บันลม ความยาว 2.00 นิ้ว	100.00	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	ปิดนกชายคา	13.60	ม.	20.00	272.00	5.00	68.00	340.00	
	รวมยอดยกไป				71,107.81		31,836.22	102,944.03	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง ห้องน้ำครู

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.80 ม. (3 ห้อง) ตามรายละเอียด กำหนด

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 3/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				71,107.81		31,836.22	102,944.03	
	เชื่อมประกอบโครงเหล็กหลังคา	350.00	กก.	-	-	10.00	3,500.00	3,500.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัมบรอตตาบรอยต่อเรียบ(ชนิดกันชื้น) พร้อมโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	9.60	ตร.ม.	250.00	2,400.00	97.00	931.20	3,331.20	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี	18.40	ตร.ม.	190.00	3,496.00	92.00	1,692.80	5,188.80	
	งานประตู่								
	ประตู ป1 (กระจากฝ้ากรอบอลูมิเนียมสีขาว)พร้อมอุปกรณ์มือจับ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	ประตู ป2 (บานประตู และวงกบ PVC เจาะช่องระบายอากาศ)พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	175.00	350.00	4,350.00	
	งานสี								
	ทาสีรองพื้นผนังอาคาร และฝ้าเพดาน	74.60	ตร.ม.	30.00	2,238.00	30.00	2,238.00	4,476.00	
	ทาสีนำพลาสติกผนังอาคาร และฝ้าเพดาน ชนิดกึ่งเงา	74.60	ตร.ม.	40.00	2,984.00	-	-	2,984.00	
	ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	43.63	ตร.ม.	35.00	1,527.05	30.00	1,308.90	2,835.95	
	งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล								
	ติดตั้งโถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำดี	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	450.00	1,350.00	10,950.00	
	ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	120.00	360.00	1,410.00	
	ติดตั้งสายชำระ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (ในห้องน้ำคนพิการ-ผู้สูงอายุ ใช้ก๊อกน้ำ เปิด-ปิด แบบปิด)	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	450.00	1,350.00	7,350.00	
	ติดตั้งกระจกเงาแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	70.00	210.00	3,210.00	
	ติดตั้งก๊อกน้ำเหล็ก เปิด-ปิด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	100.00	300.00	25.00	75.00	375.00	
	รวมยอดยกไป				113,752.86		45,912.12	159,664.98	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง ห้องนำครู

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องนำขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.80 ม. (3 ห้อง) ตามรายละเอียด กำหนด

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 4/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				113,752.86		45,912.12	159,664.98	
	ติดตั้งฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิด	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	ติดตั้งราวแขวนผ้าแสดนเลส ยาว 1.00 ม.	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	ติดตั้งราวทรงตัวแสดนเลส รูปตัว T	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	70.00	70.00	1,870.00	
	ติดตั้งราวทรงตัวแสดนเลส เอนกประสงค์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	ติดตั้งราวทรงตัวแสดนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	105.00	105.00	2,405.00	
	ติดตั้งราวทรงตัวแสดนเลส รูปตัว L	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	70.00	70.00	1,870.00	
	ติดตั้งฝาดะแกรงดักกlinerกรองเศษผง Ø 2 นิ้ว	3.00	ชุด	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จ ขนาด 1,600 ลิตร รวมชุดดิน และฐานรองรับ คสล.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	300.00	300.00	6,300.00	
	เดินท่อระบบน้ำทิ้งด้วยท่อ PVC .	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	เดินท่อระบบน้ำโสโครก ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	3.00	ท่อน	600.00	1,800.00	150.00	450.00	2,250.00	
	เดินท่อระบบน้ำดี ท่อ PVC Ø1/2 นิ้ว พร้อมวาวเปิด-ปิด และอุปกรณ์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	ข้อต่องอ 90° PVC Ø 4 นิ้ว	4.00	อัน	163.56	654.24	-	-	654.24	
	ข้อต่อสามทางPVC Ø 4 นิ้ว	2.00	อัน	341.12	682.24	-	-	682.24	
	งานไฟฟ้า								
	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ติดตั้งหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	ติดตั้งสวิตเปิด-ปิด พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	70.00	490.00	-	-	490.00	
	เดินสายไฟฟ้าภายในโดยใช้ท่อร้อยสาย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมยอดยกไป				145,129.34		49,047.12	194,176.46	

แบบรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง หอ้งน้ำครู

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำนวณราคากลางวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.80 ม. (3 ห้อง) ตามรายละเอียด กำหนด

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 5/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				145,129.34		49,047.12	194,176.46	
	เดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมยอด				147,129.34		49,547.12	196,676.46	

รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน

ค่า Factor F = 1.3056

งานปรับพื้นที่ - ชูดิน

รวมค่าดำเนินการ

รวมค่าดำเนินการที่นำเสนอ

195,965.46

59,887.04

711.00

256,563.50

256,000.00

ตามคำสั่ง 173/2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนวยนาฏ เขียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ย่านยาว

(นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์แก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

(นายณธน ศรีทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ย่านยาว